

三重県立看護大学実習棟・食堂棟外壁等改修工事

---

## 内 訳 明 細 書

公益財団法人 三重県建設技術センター

令和 3 年 8 月 制作

内 訳 枚 数 18 枚

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	三重県立看護大学実習棟・食堂棟外壁等改修工事						
	(直接工事費)						
(一)	建築工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
	(共通費)						
(二)	共通仮設費		1.0	式			共通仮設積上げ分を含む
(三)	現場管理費		1.0	式			
(四)	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税	10%					
	総工事費						



工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
A	実習棟						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	撤去工事		1.0	式			
3)	防水改修工事		1.0	式			
4)	外壁改修工事		1.0	式			
5)	塗装改修工事		1.0	式			
6)	発生材処分		1.0	式			
	Aの計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1)	直接仮設工事						
	外部足場	枠組足場	1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート	1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	竣工後クリーニング	サッシ面	1.0	式			
	床養生	コンパネ+ビニルシート養生	1.0	式			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
2)	撤去工事						
	伸縮目地シーリング撤去		472.0	m			
	打継目地シーリング撤去		553.0	m			
	サッシ廻りシーリング撤去		1594.0	m			
	笠木シーリング撤去		276.0	m			
	パネル取合いシーリング撤去		245.0	m			
	ガラスシーリング撤去	片面	777.0	m			
	磁器質タイル撤去	タイルのみ	6.4	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル撤去	下地モルタル共	44.9	m <sup>2</sup>			
	タイル廻りカッター切り		93.2	m			
	タイル廻りカッター切り	下地モルタル共	335.0	m			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
3)	防水改修工事						
	伸縮目地シーリング	PS-2 20x10	472.0	m			
	打継目地シーリング	PS-2 20x10	553.0	m			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15x10	1594.0	m			
	笠木シーリング	MS-2 15x10	276.0	m			
	パネル取合いシーリング	MS-2 15x10	245.0	m			
	ガラスシーリング	SR-1 5x5 片面	777.0	m			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
4)	外壁改修工事						
	施工数量調査	タイル面	2006.0	m <sup>2</sup>			
	施工数量調査	コンクリート打ち放し面	422.0	m <sup>2</sup>			
	外壁 水洗い	タイル面 高圧ホップ 10～15Mpa程度	2006.0	m <sup>2</sup>			
	外壁 水洗い	コンクリート打ち放し面 高圧ホップ 10～15Mpa程度	422.0	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	100×50	41.5	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	100×50 (メリック)	0.8	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	100×50 (山形)	3.3	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	50×50	1.0	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	50×50 (メリック)	0.2	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	50×50 (山形)	0.3	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲)	3.0	m			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲メリック)	3.5	m			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲山形)	4.4	m			



工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (窓台(山形))	17.2	m			
	磁器質タイル張り	(50+50)×100 (90° 曲屏風)	0.4	m			
	壁 モルタル塗り	木ごと タイル下地	44.9	m <sup>2</sup>			
	クラック部樹脂注入工法	タイル部分	47.8	m			
	クラック部樹脂注入工法	コンクリート打ち放し部分	44.6	m			
	4)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
5)	塗装改修工事						
	DP塗装	下地調整RB種、錆止めC種 鋼製建具面 内外・枠共	38.0	m <sup>2</sup>			
	外壁 防水形複層塗材E		422.0	m <sup>2</sup>			
	セメント系下地調整塗材C-1		422.0	m <sup>2</sup>			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
6)	発生材処分						
	発生材積み込み	がれき類	1.2	m3			
	発生材積み込み	プラスチック類	0.5	m3			
	発生材運搬	がれき類	1.2	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.5	m3			
	発生材処分	がれき類	2.7	t			
	発生材処分	プラスチック類	0.7	t			
	6)の計						



工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1)	直接仮設工事						
	外部足場	枠組足場	1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート	1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
2)	撤去工事						
	伸縮目地シーリング撤去		232.0	m			
	打継目地シーリング撤去		275.0	m			
	サッシ廻りシーリング撤去		258.0	m			
	笠木シーリング撤去		240.0	m			
	磁器質タイル撤去	タイルのみ	2.1	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル撤去	下地モルタル共	44.6	m <sup>2</sup>			
	タイル廻りカッター切り		28.0	m			
	タイル廻りカッター切り	下地モルタル共	155.0	m			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
3)	防水改修工事						
	伸縮目地シーリング	PS-2 20x10	232.0	m			
	打継目地シーリング	PS-2 20x10	275.0	m			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15x10	258.0	m			
	笠木シーリング	MS-2 15x10	240.0	m			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
4)	外壁改修工事						
	施工数量調査	タイル面	769.0	m <sup>2</sup>			
	外壁 水洗い	タイル面 高圧ホップ 10～15Mpa程度	769.0	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	100×50	42.0	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	100×50 (メタリック)	1.4	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	100×50 (山形)	2.0	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	50×50	0.2	m <sup>2</sup>			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲)	6.5	m			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (窓台(山形))	0.2	m			
	壁 モルタル塗り	木ごと タイル下地	44.6	m <sup>2</sup>			
	クラック部樹脂注入工法		48.2	m			
	庇裏 水洗い		9.1	m <sup>2</sup>			
	4)の計						





工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
6)	発生材処分						
	発生材積み込み	がれき類	1.2	m3			
	発生材積み込み	プラスチック類	0.2	m3			
	発生材運搬	がれき類	1.2	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.2	m3			
	発生材処分	がれき類	2.7	t			
	発生材処分	プラスチック類	0.2	t			
	6)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	共通仮設積上げ分						
	仮囲い		239.0	m			
	ゲート		3.0	か所			
	交通誘導員		14.0	人			
	揚重機器費	45t	14.0	日			
	鉄板敷き	t22	392.0	m <sup>2</sup>			
	Aの計						