

質 疑 回 答 書

令和3年9月15日
公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 三重県立看護大学実習棟・食堂棟外壁等改修工事
〔公告日〕 令和3年9月3日

以下のとおり回答します。

	質 疑 内 容	回 答
1	工事費積算資料に、法定外の保険料等の補正がありと記載されていますが、本年度三重県発注工事において、工事費積算参考資料内で、法定外の保険料等の補正ありと記載されているにもかかわらず、法定外の保険料等の補正がなしで積算されている工事がありました。本工事につきましては、法定外の保険料等の補正ありで、見積して良いかご指示をお願いします。	お見込みの通りです。法定外の保険料等の補正はありとして見積して下さい。
2	仮設フェンス設置について	
	1-ア フェンス固定支持方法のご指示願います。	足場の設置がある箇所は足場へ緊結。その他はガードフェンス用ブロックにて設置。
	1-イ フェンス種別のご指示願います	ガードフェンス H1800 とします。
3	クラック部樹脂注入について	
	2-ア 注入部後処置方法のご指示願います。	注入孔となる部分のタイルはタイル撤去後新設とします。
	2-イ 注入後の確認方法のご指示願います。	打診により確認を行います。

	質 疑 内 容	回 答
4	A-02 特記仕様書 2 において、外壁改修工事の改修工法の種類にアンカーピニングとありますが内訳明細書にあるクラック部樹脂注入工法とはアンカーピニングを使用したものとの解釈でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
5	タイル張替えにおいて既存同等品がない場合は近似色及び柄タイル使用でよろしいでしょうか。	監督員の承認を得てください。
6	外部足場について A-01 図に外部足場の種別が枠組と記載されていますが、任意仮設と考え、くさび緊結式足場としてよろしいですか。	任意仮設のためくさび緊結式でもよろしいですが、手すり先行工法として下さい。
7	仮囲いについて 仮囲いの仕様が明記されておられません。 単管下地組の上メッシュシート張り (H=1800) 程度と考えてよろしいですか。	ガードフェンス H1800 として下さい。