三重県立看護大学実習棟及び図書館棟昇降機改修工事
新設昇降機仕様書（実習棟）

			仕様	
基本仕様		号機	（実習棟）	
		用途	乗用（機械室レス）	
		制御方式	交流可変周波数制御	
		操作方式	方向性乗合全自動方式	
		積載(定員)	750kg（11名）	
		速度	60m/min	
		電源	動力用　3相　200V60Hz 照明用　単相　100V60Hz	
		電動機容量	AC*.*KW	
		戸開方式	電動2枚戸中央開き	
		出入口寸法	W800×H2100	
		カゴ内法	W1400×D1350×H2300	
		停止個所	3ヶ所（1～3階）	
意匠仕様	乗場	三方枠	全階：大枠幕板付　鋼板塗装仕上	
		幕板	鋼板塗装仕上	
		外扉	全階：鋼鈑塗装 防犯窓なし	全階：遮煙
		ホールランタン	なし	
		インジケーター	デジタル式（幕板組込）	
		押釦プレート	全階：ステンレスヘヤーライン	
		押釦	マイクロストロークボタン	
		敷居	硬質アルミニウム製	
	かご	天井照明	スタンダード天井	
		壁	合成樹脂化粧鋼鈑	
		扉	合成樹脂化粧鋼鈑	
		手摺	あり（2方向）	
		荷摺	ステンレスヘヤーライン（H=300）	
		幅木	ステンレスヘヤーライン	
		インジケーター	デジタル式標準	
		操作盤	ステンレスヘヤーライン	独立型
		車椅子操作盤	ステンレスヘヤーライン	
		押釦	マイクロストロークボタン	
		停電灯	あり	
		換気装置	天井内蔵ファン	
		床	樹脂タイル	
		敷居	硬質アルミニウム製	
管制運転		地震管制運転	あり（P＋S波3段設定）	
		火災管制運転	あり	
		停電管制運転	なし	
		停電時自動着床装置	あり	
特記仕様		車椅子仕様	あり	背面中央パネル鏡面
		視覚障害者対策	あり（点字標示）	
		聴覚障害者対策	あり	
		光電管	マルチビームドアセンサー	
		戸開延長ボタン	なし	
		乗場遮煙対応扉	全階：あり	
		防犯窓	全階：なし	
		防犯カメラ	なし	
		防犯モニター	なし	
		音声合成装置	あり	
		インターホン	監視盤更新（本工事にて）	
		保護幕	なし	
		床マット	なし	
		エレベーター遠隔監視装置	将来用インターフェース	
		故障接点出力	なし	
		その他	監視盤は表示部は扉ごと交換とする	

三重県立看護大学実習棟及び図書館棟昇降機改修工事
新設昇降機仕様書（図書館棟）

			仕様	
基本仕様		号機	（図書館棟）	
		用途	乗用（機械室レス）	
		制御方式	交流可変周波数制御	
		操作方式	方向性乗合全自動方式	
		積載	600kg（9名）	
		速度	45m/min	
		電源	動力用　3相　200V60Hz 照明用　単相　100V60Hz	
		電動機容量	AC*.*KW	
		戸開方式	電動2枚戸中央開き	
		出入口寸法	W800×H2100	
		カゴ内法	W1400×D1100×H2300	
		停止個所	2ヶ所（1～2階）	
意匠仕様	乗場	三方枠	全階：大枠幕板付　SUS ヘヤーライン	
		幕板	SUSエッチング仕上	
		外扉	全階：SUSエッチング 防犯窓なし	全階：遮煙
		ホールランタン	なし	
		インジケーター	デジタル式（幕板組込）	
		押釦プレート	全階：ステンレス エッチング	
		押釦	マイクロストロークボタン	
		敷居	硬質アルミニウム製	
	かご	天井照明	スタンダード天井	
		壁	合成樹脂化粧鋼鈑	
		扉	合成樹脂化粧鋼鈑	
		手摺	あり（2方向）	
		荷摺	ステンレスヘヤーライン（H=300）	
		幅木	ステンレスヘヤーライン	
		インジケーター	デジタル式標準	
		操作盤	ステンレスヘヤーライン	独立型
		車椅子操作盤	ステンレスヘヤーライン	
		押釦	マイクロストロークボタン	
		停電灯	あり	
		換気装置	天井内蔵ファン	
		床	樹脂タイル	
		敷居	硬質アルミニウム製	
管制運転		地震管制運転	あり（P＋S波3段設定）	
		火災管制運転	あり	
		停電管制運転	なし	
		停電時自動着床装置	あり	
特記仕様		車椅子仕様	あり	背面中央パネル鏡面
		視覚障害者対策	あり（点字標示）	
		聴覚障害者対策	あり	
		光電管	マルチビームドアセンサー	
		戸開延長ボタン	なし	
		乗場遮煙対応扉	全階：あり	
		防犯窓	全階：なし	
		防犯カメラ	なし	
		防犯モニター	なし	
		音声合成装置	あり	
		インターホン	監視盤更新（本工事にて）	
		保護幕	なし	
		床マット	なし	
		エレベーター遠隔監視装置	将来用インターフェース	
		故障接点出力	なし	
		その他	監視盤は表示部は扉ごと交換とする	