

三重県立看護大学管理棟・図書館棟外壁改修工事

内 訳 明 細 書

公益財団法人 三重県建設技術センター

令和 5 年 6 月

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
三重県立看護大学管理棟・図書館棟外壁改修工事							
(直接工事費)							
(一)	建築工事		1.0	式			
(二)	電気設備工事		1.0	式			
直接工事費 計							
(共通費)							
(三)	共通仮設費		1.0	式			
(四)	現場管理費		1.0	式			
(五)	一般管理費		1.0	式			
共通費 計							
工事価格							
消費税		10%					
総工事費							

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2)	撤去工事						
	伸縮目地シーリング撤去		188.0	m			
	打継目地シーリング撤去		161.0	m			
	サッシ廻りシーリング撤去		247.0	m			
	車寄せ 笠木・パネル取合いシーリング撤去		143.0	m			
	外壁 パネル取合いシーリング撤去		574.0	m			
	ガラスシーリング撤去	片面	86.4	m			
	磁器質タイル撤去	タイルのみ	2.7	m ²			
	磁器質タイル撤去	下地モルタル共	5.2	m ²			
	タイル廻りカッター切り	タイルのみ	40.7	m			
	タイル廻りカッター切り	下地モルタル共	44.1	m			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
3)	防水改修工事						
	伸縮目地シーリング	PS-2 20x10	188.0	m			
	打継目地シーリング	PS-2 20x10	161.0	m			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15x10	247.0	m			
	車寄せ 笠木・ハネル取合いシーリング	MS-2 15x10	143.0	m			
	外壁 ハネル取合いシーリング	MS-2 15x10	574.0	m			
	ガラスシーリング	SR-1 5x5 片面	86.4	m			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
4)	外壁改修工事						
	施工数量調査	タイル面	515.0	m ²			
	外壁 水洗い	タイル面 高压ホ ^ン プ [°] 10~15Mpa程度	515.0	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50	7.1	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50 (メリック)	0.2	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50 (山形)	0.2	m ²			
	磁器質タイル張り	50×50	0.1	m ²			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲)	1.8	m			
	窯焼き費	平形と山形は別窯となる。 50m ² ごとに1回	2.0	回			図書館棟、渡り廊下棟分を含む
	壁 モルタル塗り	木ごと タイル下地	5.2	m ²			
	クラック部樹脂注入工法	タイル部分	3.9	m			
	窓下斜部分 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法	タイル部分	1.6	m ²			
	窓下斜部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	タイル部分	0.8	m ²			
	窓下斜部分 クラック部樹脂注入工法	タイル部分	2.4	m			
	4)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
5)	発生材処分						
	発生材積み込み	がれき類	0.2	m3			
	発生材積み込み	プラスチック類	0.2	m3			
	発生材運搬	がれき類	0.2	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.2	m3			
	発生材処分	がれき類	0.3	t			
	発生材処分	プラスチック類	0.3	t			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
B	図書館棟						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	撤去工事		1.0	式			
3)	防水改修工事		1.0	式			
4)	外壁改修工事		1.0	式			
5)	塗装改修工事		1.0	式			
6)	発生材処分		1.0	式			
	Bの計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1)	直接仮設工事						
	外部足場	枠組足場	1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート	1.0	式			
	脚立足場	直列	1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	竣工後クリーニング	サッシ面	1.0	式			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2)	撤去工事						
	伸縮目地シーリング撤去		225.0	m			
	打継目地シーリング撤去		173.0	m			
	サッシ廻りシーリング撤去		313.0	m			
	外壁 ハネル取合いシーリング撤去		322.0	m			
	2階テラス 笠木・ハネル取合いシーリング撤去		286.0	m			
	ガラスシーリング撤去	片面	24.1	m			
	テラス床 人工芝撤去		84.9	m ²			
	磁器質タイル撤去	タイルのみ	2.5	m ²			
	磁器質タイル撤去	下地モルタル共	27.0	m ²			
	タイル廻りカッター切り	タイルのみ	35.6	m			
	タイル廻りカッター切り	下地モルタル共	111.0	m			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
3)	防水改修工事						
	伸縮目地シーリング	PS-2 20x10	225.0	m			
	打継目地シーリング	PS-2 20x10	173.0	m			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15x10	313.0	m			
	外壁 ハ°ネル取合いシーリング	MS-2 15x10	322.0	m			
	2階テラス 笠木・ハ°ネル取合いシーリング	MS-2 15x10	286.0	m			
	ガラスシーリング	SR-1 5x5 片面	24.1	m			
	床 水洗い	タイル面 高圧ホ°ンプ 10~15Mpa程度	27.0	m ²			
	塗膜防水	ウルタン系 X1	97.2	m ²			
	上記下地調整	水洗い工法(テ°ッキブラシ)	97.2	m ²			
	塗膜防水 端部シーリング		110.0	m			
	二重ドレイン	塩ビ製(豎引) ステンレスネット取り外し・再取付共	4.0	箇所			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
4)	外壁改修工事						
	施工数量調査	タイル面	593.0	m ²			
	施工数量調査	コンクリート打ち放し面	10.8	m ²			
	外壁 水洗い	タイル面 高圧ホップ 10～15Mpa程度	575.0	m ²			
	外壁 水洗い	コンクリート打ち放し面 高圧ホップ 10～15Mpa程度	10.8	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50	28.0	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50 (山形)	0.1	m ²			
	磁器質タイル張り	50×50	0.1	m ²			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲)	9.0	m			
	窯焼き費	平形と山形は別窯となる。 50m ² ごとに1回	0.0	回			管理棟の窯焼き費に含む
	壁 モルタル塗り	木ごて タイル下地	27.0	m ²			
	クラック部樹脂注入工法	タイル部分	12.7	m			
	窓下斜部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	タイル部分	0.1	m ²			
	4)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
5)	塗装改修工事						
	DP塗装	下地調整RB種、錆止めC種 鋼製建具面 内外・枠共	65.9	m ²			
	外壁 防水形複層塗材E		10.8	m ²			
	外壁 セメント系下地調整塗材C-1	防水形複層塗材E下地	10.8	m ²			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
6)	発生材処分						
	発生材積み込み	がれき類	0.7	m3			
	発生材積み込み	プラスチック類	0.6	m3			
	発生材運搬	がれき類	0.7	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.6	m3			
	発生材処分	がれき類	1.6	t			
	発生材処分	プラスチック類	0.4	t			
	6)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
1)	直接仮設工事						
	外部足場	枠組足場	1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート	1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
2)	撤去工事						
	伸縮目地シーリング撤去		76.3	m			
	打継目地シーリング撤去		26.0	m			
	サッシ廻りシーリング撤去		193.0	m			
	笠木・パネル取合いシーリング撤去		441.0	m			
	EXP/Jシーリング撤去		56.0	m			
	ガラスシーリング撤去	片面	471.0	m			
	磁器質タイル撤去	タイルのみ	0.1	m ²			
	磁器質タイル撤去	下地モルタル共	2.1	m ²			
	タイル廻りカッター切り		2.5	m			
	タイル廻りカッター切り	下地モルタル共	49.8	m			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
3)	防水改修工事						
	伸縮目地シーリング	PS-2 20x10	76.3	m			
	打継目地シーリング	PS-2 20x10	26.0	m			
	サッシ廻りシーリング	MS-2 15x10	193.0	m			
	笠木・ハネ取合いシーリング	MS-2 15x10	441.0	m			
	EXP/Jシーリング	MS-2 15x10	56.0	m			
	ガラスシーリング	SR-1 5x5 片面	471.0	m			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
4)	外壁改修工事						
	施工数量調査	タイル面	218.0	m ²			
	外壁 水洗い	タイル面 高圧ホ ^ン プ [°] 10～15Mpa程度	218.0	m ²			
	庇 水洗い	屋根・パ [°] ネル面 高圧ホ ^ン プ [°] 10～15Mpa程度	46.5	m ²			
	軒天 水洗い	コ ^ン クリ ^ト 打放し面 高圧ホ ^ン プ [°] 10～15Mpa程度	25.1	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50	2.1	m ²			
	磁器質タイル張り	100×50 (山形)	0.1	m ²			
	磁器質タイル張り	(100+50)×50 (90° 曲)	0.1	m			
	窯焼き費	平形と山形は別窯となる。 50m ² ごとに1回	0.0	回			管理棟の窯焼き費に含む
	壁 モルタル塗り	木ごて タイル下地	2.1	m ²			
	クラック部樹脂注入工法	タイル部分	19.7	m			
	4)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
5)	塗装改修工事						
	DP塗装	下地調整RB種、錆止めC種 鉄骨面 内外・枠共	12.4	m ²			
	軒天 複層塗材E		25.1	m ²			
	外壁 セメント系下地調整塗材C-1	防水形複層塗材E下地	25.1	m ²			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
6)	発生材処分						
	発生材積み込み	がれき類	0.1	m3			
	発生材積み込み	プラスチック類	0.2	m3			
	発生材運搬	がれき類	0.1	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.2	m3			
	発生材処分	がれき類	0.1	t			
	発生材処分	プラスチック類	0.2	t			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
D	外構工事						
	樹木 枝払い		1.0	式			
	発生材積み込み	木材	0.3	m3			
	発生材運搬	木材	0.3	m3			
	発生材処分	木材	0.2	t			
	Dの計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
(二)	電気設備工事						
	(管理棟)						
	既存照明器具撤去	DL	6.0	か所			
	照明器具	DL	6.0	か所			
	発生材積み込み	プラスチック類	0.03	m3			
	発生材運搬	プラスチック類	0.03	m3			
	発生材処分	プラスチック類	0.01	t			
	(二)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名	称						
	共通仮設積上げ分						
	仮囲い		227.0	m			
	ゲート		3.0	か所			
	交通誘導員		22.0	人			
	揚重機器費	ラフテレンクレーン 25t	12.0	日			
	高所作業車	トラック架装リフト	10.0	日			
	仮設鉄板敷	t22	586.0	m2			
	ビニシート敷き	中庭仮設鉄板敷下部	140.0	m2			
	Aの計						