

特 記 仕 様 書

大学院棟 3階ネットワークルーム（PAC-5）空調機の更新工事

- 1 履行期限 完成書類等の提出を含めた、全体の工期は令和9年3月26日まで
- 2 履行場所 津市夢が丘1丁目1番地1
三重県立看護大学地内 大学院棟3階ネットワークルーム及び大学院棟屋上
- 3 内 容 3階ネットワークルーム（PAC—5）空調機の更新工事
業務設計書のとおり

4 仕 様

- (1) 基準品 ダイキン SZRC140C
- (2) 電源 三相 200V
- (3) 定格冷房標準能力 12.5 (3.2～14.0) kW程度
- (4) 定格暖房標準能力 14.0 (3.5～18.0) kW程度
- (5) エネルギー消費効率 (COP) 冷暖平均3.87程度
- (6) 通年エネルギー消費効率 (APF) 5.7程度
- (7) 外寸 室内機 高さ288mm 幅840mm 奥行840mm 程度
- (8) 外寸 室外機 高さ1080mm 幅940mm 奥行320mm 程度
- (9) 質量 室内機 25kg程度
- (10) 質量 室外機 71kg程度
- (11) 室内機 天井カセット形ラウンドブロー
- (12) 消費電力 冷房3.49kW程度

5 台 数 1台

6 その他

- (1) 現場確認を希望する場合は、事前に担当者に電話連絡のうえ、11月4日（水）までに現場確認を行ってください。（現場確認できる時間は、平日9時から16時までとします。）
なお、現場確認をしなかったことを理由として異議を申し立てることはできません。
- (2) 室外機は既設交換とし、大学院棟屋上に設置します。
- (3) 空調機は集中リモコンでも稼働するようにしてください。
- (4) 電気工事やフロンガスの取扱いは、免許や資格証等の携帯及び提示が必要です。
- (5) 現場作業は土日祝日を含め、大学運営に支障のない日時に実施するものとし、落札決定後に本校担当者と調整するものとします。
- (6) 業務において発生した廃材やごみ等は受注者において全て校外へ搬出し、法令に従い適切に処分してください。マニフェストなどを確認する場合があります。
- (7) 撤去した空調機は、法令に従い適正に処理し、関係書類を提出してください。フロンガス最終破壊証明書の提出をもって業務の履行がされたものとします。
- (9) 業務に際し、設備、器物破損を防止するための措置を講じてください。汚損又は損傷した場合は、速やかに現状復旧してください。

- (10) 業務については、学生・来学者・教職員等の安全に十分注意してください。
- (11) 施工前、施工中、施工後の写真撮影を行い、業務完了後に完了報告書と併せて1部提出してください。
- (12) 本仕様書に明記されていない事項及び不明な点が発生した場合については、発注者と協議してください。
- (13) 仕様書に明記されていない項目であっても、業務を遂行するために必要な軽微な内容については、受託者がその責任において対応してください。
- (14) 作業中、作業従事者及び第3者に及ぼした損害、または、建物、工作物の損害等は、すべて受注者において責を負うものとします。
- (15) 業務中、業務終了後を問わず、また、何人に対しても、当契約により知りえた本学の業務上の秘密を一切漏らさないこととします。
- (16) 受注者は、契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
 - ア 断固として不当介入を拒否すること。
 - イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をする事。
 - ウ 発注者に報告すること。
 - エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注者と協議を行うこと。